

Ціни на обладнання та послуги для біогазового комплексу 3500кВт

Поз.	Найменування	Кільк.	Ціна компл., EUR	Знижка*	Ціна комплекта зі знижкою (компл.) , EUR	Загальна ціна зі знижкою, EUR
1	Проектна документація	1	89 000	0%	89 000	89 000
2	Авторський нагляд	1	40 000	0%	40 000	40 000
3	Пуско-наладка і навчання	1	40 000	0%	40 000	40 000
4	Витрати на проживання та проїзд (відрядження)	1	20 000	0%	20 000	20 000
5	Доставка обладнання (фур)	26	5 000	0%	5 000	130 000
6	Лабораторія	1	27 000	0%	27 000	27 000
7	Завантажувач 50 м3	3	127 000	0%	127 000	381 000
8	Завантажувач 6 м3	1	95 000	0%	95 000	95 000
9	Комплект шнеків	4	125 000	0%	125 000	500 000
10	Горизонтальна лопатева мішалка реактора 11кВт	12	84 000	0%	84 000	1 008 000
11	Занурена мішалка приймального резервуару 5,5кВт	1	15 000	0%	15 000	15 000
12	Занурена мішалка резервуара фільтрата 3 кВт	1	10 000	0%	10 000	10 000
13	Насос подачі на сепаратор 11 кВт	3	27 000	0%	27 000	81 000
14	Насос рідкого субстрату 15 кВт	1	29 000	0%	29 000	29 000
15	Насос фільтрату 15 кВт	1	29 000	0%	29 000	29 000
16	Сепаратор 7,5 кВт	3	58 000	0%	58 000	174 000
17	Газгольдер V=3304 м3 1/5D	3	117 000	0%	117 000	351 000
18	Клапан скиду надлишкового тиску	3	14 000	0%	14 000	42 000
19	Чіллер (1500 м3/годину)	1	125 000	0%	125 000	125 000
20	Біогазовий компресор (1500 м3/годину)	2	28 000	0%	125 000	125 000
21	Скрубер сірковидалення	2	250 000	0%	28 000	56 000
22	Колона з активованим вугіллям для очищення (200кг)	2	27 000	0%	27 000	54 000
23	Свіча спалювання біогазу, в комплекті (1500 м3/годину)	1	129 000	0%	129 000	129 000
24	Аналізатор газу	1	27 000	0%	27 000	27 000
25	Система газопостачання, в комплекті	1	42 000	0%	42 000	42 000
26	Система теплопостачання, в комплекті	1	43 000	0%	43 000	43 000
27	Система водопостачання, в комплекті	1	32 000	0%	32 000	32 000
28	Комплект датчиків	5	25 000	0%	25 000	125 000
29	Система автоматичного керування і контролю	1	225 000	0%	225 000	225 000
30	Драйкулер	3	37 000	0%	37 000	111 000
32	Ферментатор металевий 4467 м3 (з аксесуарами в комплекті (Фланці, патрубки, під'єднання під датчики, Люки, Дабини, сходи та сервісні майданчики. Кронштейни та хомути для кріплення труб, кріплення утеплювача, клапан скиду піни.)	3	394 000	0%	394 000	1 182 000
33	Когенераційний модуль 2000 кВт з додатковими обладнанням (бак олії, глушник, драйкулери, теплообмінник, насоси, електрошарфа)	2	880 000	0%	880 000	1 760 000
33	Будівництво та монтаж (фундаменти, труби, кабелі, монтаж)	1	1 300 000	0%	0	1 300 000
Відповідальність Zorg, EUR						7 097 000
Відповідальність Клієнта, EUR						1 300 000
Разом Zorg + Клієнт, EUR						8 397 000
1	Роторна дробилка для паїжа (опція)	1	260 000	0%	260 000	260 000

Клієнт